

«СОСТАВЛЕНО» Генеральный директор ООО «_____» _____/ / М.П.	«СОГЛАСОВАНО» Генеральный директор «_____» _____/ / М.П.
--	---

Техническое задание на корректировку проектной документации

Объект:

«Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, ул. Маршала Тимошенко, д. 15, г. Москва. Строительство котельной, гаража, складов, с реконструкцией инженерных сетей и кислородной станции.

Общие требования:

1. Состав и содержание разделов проектной документации сформировать в соответствии с требованиями:
 - Градостроительного кодекса РФ;
 - Постановления Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».
2. В процессе корректировки ПД руководствоваться нагрузками, приведёнными в положительном заключении ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 04.04.2017г. № 345-17/ГГЭ-9758/05.
3. Первичным теплоносителем является отопительная вода, которая поступает в индивидуальный тепловой пункт (далее ИТП) по наружным тепловым сетям от действующей котельной расположенной на территории ЦКБ.
4. Проекты ИТП увязать с проектами наружной тепловой сети.
5. Границы проектирования ИТП от запорной арматуры тепловой сети (на вводе ИТП) до запорной арматуры систем с потребителями тепла (распределительные гребёнки).
6. Основное технологическое оборудование (блочное) сохранить проектной документации в соответствии с разработанной РД-17г. по следующим ИТП: ИТП-1, ИТП-2, ИТП-3, ИТП-4, ИТП-8, ИТП-13, ИТП12, ИТП-11, ИТП-15, ИТП-16, ИТП-20, ИТП-19, ИТП-25, ИТП-27, ИТП-51, ИТП-52, ИТП23, ИТП-24.
7. Перечень и производитель дополнительного оборудования всех ИТП определить проектом (при необходимости).
8. Оборудование расположить в существующем помещении ИТП и дополнительных помещениях.
9. Откорректировать проекты ИТП №6 и №7 с учётом утверждённых предпроектных предложений и выделенных дополнительных помещений. Перечень и производитель основного и дополнительного оборудования определить проектом.
10. Разработать ПД все ИТП в объёме необходимом для получения положительного заключения экспертизы.
11. Проектом предусмотреть технический узел учёта.

12. Подготовить ВОР на откорректированные разделы проектной документации.

13. Выполнить корректировку следующих разделов проектной документации:

12.1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений **Подраздел 4.** Отопление, вентиляция, и кондиционирование воздуха, тепловые сети **Часть 3:** Реконструкция ИТП-1. Главный корпус. Реконструкция ИТП-2. Главный корпус. Реконструкция ИТП-3. Главный корпус. Реконструкция ИТП-4. Главный корпус. Реконструкция ИТП-6. Детский корпус. Реконструкция ИТП-7. Детский корпус. Реконструкция ИТП-8. Акушерско-гинекологический корпус. Реконструкция ИТП-13. Инфекционный корпус №6. Тепломеханическая часть. Узел учёта. Электроснабжение. Автоматизация. **775-10/15/ДСР-3-ИОС4.3. ТОМ 5.4.3.**

12.2 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений **Подраздел 4.** Отопление, вентиляция, и кондиционирование воздуха, тепловые сети **Часть 4:** Реконструкция ИТП-12. Инфекционный корпус №7. Реконструкция ИТП-11. Инфекционный корпус №8. Реконструкция ИТП-15. Операционно-реанимационный корпус. Реконструкция ИТП-16. Аптечный корпус. Реконструкция ИТП-20. Лабораторный корпус №1. Реконструкция ИТП-19. Корпус энергослужбы. Виварий. Склад зеленого хозяйства. Реконструкция ИТП-25. Административный корпус №1. Тепломеханическая часть. Узел учёта. Электроснабжение. Автоматизация. **775-10/15/ДСР-3-ИОС4.4. ТОМ 5.4.4.**

12.3 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений **Подраздел 4.** Отопление, вентиляция, и кондиционирование воздуха, тепловые сети **Часть 5:** Реконструкция ИТП-27. Кухня-заготовочная. Реконструкция ИТП-51. Патологоанатомический корпус. Реконструкция ИТП-52. Патологоанатомический корпус. Реконструкция ИТП-23. Проходная №1. Реконструкция ИТП-24. Проходная №2. Тепломеханическая часть. Узел учёта. Электроснабжение. Автоматизация. **775-10/15/ДСР-3-ИОС4.5. ТОМ 5.4.5.**

Исключить из проектной документации: **775-10/15/ДСР-3-ИОС4.5. ТОМ 5.4.5.**

Реконструкцию ИТП-18. Склад ЛВЖ.

14. По завершению работ Подрядчик передает Заказчику документацию на бумажном и электронном носителе в форме PDF и DWG.